

PRZEDMIAR ROBÓT
dotyczy zadania **Konserwacja polichromii wewnątrz kościoła pw. Niepokalanego**
Poczęcia NMP – etap II

	Element	Pow. w [m ²]
1.	Sklepienie nad przęsłem II (od str. zachodniej)	134,00
2.	Ściany boczne w nawie, II przęsło od zachodu, z częścią filarów	208,08
3.	Dokumentacja konserwatorska	Przyjęto na wykonanie dokumentacji w zaokrągleniu około 7,5 h.

Zadanie winno obejmować:

- postawienie i dzierżawę rusztowań na czas trwania prac;
- materiały;
- usuwanie zabrudzeń powierzchniowych (kurzu, pajęczyn, sadzy);
- konsolidację, utwalenie malowideł ściennych;
- podklejenie odspojonych fragmentów tynku;
- uzupełnienie ubytków tynku;
- wymalowanie płaskich powierzchni tła na ścianach i sklepieniach;
- odświeżenie i rekonstrukcję ornamentów;
- wykonanie dokumentacji fotograficznej po konserwatorskiej;

dotyczy: sklepienia nad przęsłem II (od str. zachodniej licząc) i ścian bocznych w nawie przęsła nr II od zachodu, z częścią filarów.