

PRZEDMIAR ROBÓT
dotyczy zadania Konserwacja polichromii wewnątrz kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP

Lp.	Element	Pow. w [m ²]
1.	Jedno przęsło sklepienia (I od str. zachodniej)	134,00
2.	Ściana zachodnia nawy głównej	94,00
3.	Ściany boczne, I przęsło od zachodu z częścią filaru	182,60
4.	Dokumentacja konserwatorska	Przyjęto na wykonanie dokumentacji w zaokrągleniu około 10 h

Zadanie winno obejmować:

- postawienie i dzierżawę rusztowań na czas trwania prac;
- materiały;
- usuwanie zabrudzeń powierzchniowych (kurzu, pajęczyn, sadzy);
- konsolidację, utwalenie malowideł ściennych;
- podklejenie odspojonych fragmentów tynku;
- uzupełnienie ubytków tynku;
- wymalowanie płaskich powierzchni tła na sklepieniach;
- odświeżenie i rekonstrukcję ornamentów;
- wykonanie dokumentacji fotograficznej po konserwatorskiej;

dotyczy: jednego przęsła sklepienia mieszczącego się w nawie głównej kościoła (I od strony zachodniej), ściany zachodniej nawy głównej, ścian bocznych z I przęsła od zachodu w nawie głównej z częścią filaru.